

Programma ALCOTRA 2014-2020
PITER Pays – Sages – Pays Resilients
Interventi di manutenzione straordinaria
lungo le strade provinciali dei reparti
di Alba e Mondovì.
CUP: I13H19000700006

Nell'ambito dell'intervento sono previsti:

- Lavori, affidati con contratto n. Registro 457 del 18/10/2021, all'impresa PREVE COSTRUZIONI S.p.A. con sede in Via Provinciale Boves n. 12, ROCCAIONE (CN)
- Servizi (indagini geologiche), ancora da affidare.

I lavori sopra citati consistono in 4 interventi dislocati lungo le strade provinciali interessate dal progetto Alcotra. Questi sono:

Intervento 1-S.P. n. 32 km 23+650

- corretta regimazione delle acque della piattaforma stradale, per mezzo di regolarizzazione della cunetta esistente;
- ripristino della carreggiata stradale nel tratto interessato dal cedimento, con realizzazione di rilevato stradale con inserimento di più strati di geogriglia (GGR) e fila di massi al piede dello stesso;
- riprofilatura del piano stradale regolando le pendenze trasversali in modo da far confluire le acque superficiali di piattaforma verso la cunetta;
- Ripristino della barriera stradale e realizzazione segnaletica orizzontale.

Intervento 2-S.P. n. 31 km 36+700

- ripristino delle opere di sostegno in pietra locale con interventi puntuali sull'esistente;
- pulizia e ripristino cunette e attraversamenti stradali per evitare fenomeni di instabilità dovuti alla mancanza di regimazione delle acque;

Intervento 3A-S.P. n. 31 progressive varie

- risanamento puntuale del piano viabile per garantire la sicurezza del transito agli utenti con particolare attenzione a ciclisti e motociclisti;

Intervento 3B-S.P. n. 32 progressive varie

- risanamento puntuale del piano viabile per garantire la sicurezza del transito agli utenti con particolare attenzione a ciclisti e motociclisti;
- pulizia e ripristino cunette e attraversamenti stradali per evitare fenomeni di instabilità dovuti alla mancanza di regimazione delle acque;

Intervento 4-S.P. n. 439 km 5+200

- Disgaggio tratti di parete a monte della strada;
- Svuotamento delle sacche createsi nelle reti esistenti;
- Ricucitura e ripristino delle reti ammalorate;
- Posa di nuove reti in aderenza con sostituzione e/o posa nuovi ancoraggi.

Nel periodo gennaio-marzo 2022 sono stati avviati e ultimati i seguenti interventi relativi ai lavori affidati:

- Intervento 2-S.P. n. 31 km 36+700 (ripristino delle opere di sostegno in pietra locale e pulizia e ripristino cunette e attraversamenti stradali)

- Intervento 4-S.P. n. 439 km 5+200 (Disgaggio tratti di parete a monte della strada con svuotamento delle sacche e posa di nuove reti in aderenza e ripristino delle reti ammalorate). Nello stesso periodo sono stati avviati i lavori relativi all'Intervento 1-S.P. n. 32 km 23+650, che verranno completati nei prossimi mesi.