

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA

C.F. 00247260086

REPERTORIO N° 30802 del 27/10/2023

CONTRATTO D'APPALTO

OGGETTO: “Lavori di Somma Urgenza inerenti il ripristino del ponticello al Km 4+400 della S.P. 62 Apricale – Perinaldo, a seguito di evento atmosferico avverso del 27 e 28 agosto 2023”

CIG: A00D87C6D9 – CUP: I35F23000320003.

Premesso che:

- a seguito di evento atmosferico avverso del 27 e 28 agosto 2023, il ponticello sul rio Cavassa al Km 4+400 della SP 62 presentava gravi ammaloramenti per i quali era stata emessa ordinanza prot.21074 del 22/08/2023 di limitazione al transito ai soli veicoli aventi peso inferiore a 2 ton e larghezza inferiore a m 2,00;
- con successiva ordinanza prot. 21453 del 28/08/2023 si è reso necessario vietare ogni forma di transito veicolare sul succitato ponticello in presenza di forti piogge e stato di “allerta arancione”;
- ulteriori verifiche effettuate in data 29/08/2023 hanno consentito di accertare il crollo di una porzione di cordolo laterale e l’aggravamento delle condizioni di stabilità complessiva del ponticello;
- al fine di ripristinare la completa viabilità e quant’altro attinente la tutela della pubblica incolumità, è stata dichiarata la somma urgenza ai sensi dell’art.140 c. 4 del D. Lgs. n.36/2023 con apposito verbale prot.21548 del 29/08/2023 che prevedeva la

ricostruzione del ponticello in cemento armato, per poter assicurare l'accesso ai centri abitati, il controllo del territorio e la riattivazione dei pubblici servizi;

- che in data 05/09/2023 con verbale prot.22286 del 05/09/2023, a seguito di indagine di mercato in data 05/09/2023 fra 3 ditte della zona dotate di attrezzature e maestranze idonee disponibili ad iniziare immediatamente le lavorazioni previste in perizia, venivano affidati i predetti lavori all'impresa De Villa Group Costruzioni di Ventimiglia, avendo offerto un ribasso ulteriore pari al 1,50%, che si è resa disponibile ad intraprendere immediatamente l'esecuzione dei lavori;

- con decreto del Presidente n.128 del 18/09/2023, immediatamente eseguibile, qui integralmente richiamato, sono stati approvati, ai sensi dell'art.140 c.4 del D. Lgs. n.36/2023, i lavori di somma urgenza in oggetto;

- con medesimo Decreto è stato preso atto dell'affidamento diretto ed immediato dei lavori in questione alla Ditta De Villa Group S.r.L., selezionata a seguito di indagine di mercato effettuata contattando ditte presenti in zona, dotate di attrezzature e maestranze idonee e disponibili ad iniziare immediatamente le opere;

- con determinazione dirigenziale ST 315 e n.710 di registro generale del 04/10/2023 è stata impegnata la somma di € 92.938,72 (che comprende € 76.150,59 per lavori inclusi oneri per la sicurezza e costi incidenza manodopera non soggetti a ribasso, € 16.753,13 per I.V.A. al 22%, quota ANAC € 35,00) nei fondi di cui alla Miss. 10051.03 cap. 0107 del PEG 2023/2025 annualità 2023;

- la verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici è stata effettuata con esito positivo in quanto Ditta titolare di un contratto in essere con questa Amministrazione Provinciale e si trova depositata agli atti dell'ufficio Contratti e dell'Ufficio Strade come attestato con provvedimento dirigenziale n.ST/258 del

07/08/2023 e conseguentemente si può procedere alla stipula del contratto che avverrà, ai sensi del D. Lgs. n.36/2023, nella forma di scrittura privata non autenticata, in modalità elettronica, con firma digitale;

- L'impresa, in possesso di idonea certificazione:

- ha costituito garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva di €. 2.284,51= come risulta da scheda tecnica 1.2 di polizza fidejussoria n° 1611.00.27.2799870628 rilasciata il 16.10.2023 dalla SACE BT S.p.A., Agenzia di Genova (sacebt@pcert.postecert.it) agli atti dell'Ufficio Contratti;
- ha prodotto - a garanzia dei rischi di esecuzione – scheda tecnica 2.3 di polizza n° 1611.00.33.33042435 di € 76.150,59=, rilasciata in data 16.10.2023 dalla SACE BT S.p.A., Agenzia di Genova (sacebt@pcert.postecert.it) anch'essa agli atti dell'Ufficio Contratti;

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge fra i sottoscritti:

1) Ingegnere Michele RUSSO, nato a Meta (NA) il 29.12.1957, residente a Imperia, Dirigente del Settore Servizio Idrico Integrato – Patrimonio - Parchi dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, in nome e nell'interesse della quale agisce, ai sensi dell'art. 29 del vigente Statuto Provinciale;

2) Sig.ra Maria Gabriella DE VILLA PALU', nata a Belluno (BL) il 15/03/1955 - residente in Via alle Ville n. 90, carta d'identità n. AU8047118 rilasciata dal comune di Ventimiglia in data 03.09.2013 con scadenza in data 15.03.2024 - in qualità di Amministratore Unico della ditta De Villa Group S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto n. 18, cap. 18039 Ventimiglia (IM), con codice fiscale/partita IVA: 01559900087, come risulta dai documenti conservati in atti di questo Ente;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto, cui sono allegati sotto le lettere A), B) e C) il verbale di somma urgenza prot.21548 del 29/08/2023, la perizia giustificativa del 05.09.2023 e il verbale di affidamento dei lavori prot. n.22286 del 05/09/2023.

Sono parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti della Provincia, la dichiarazione dell'art. 3, 1° c., lett. b) D.M.LL.PP. N° 145/2000, contenente altresì gli estremi del conto dedicato ed i dati delle persone delegate ad operare sullo stesso di cui all'art. 3 L. 13.8.2010 n° 136 e s.m.i. pervenuti con nota prot. 20757 del 17/08/2023.

2. L'Amministrazione Provinciale, come sopra rappresentata, concede in appalto all'impresa De Villa Group S.r.l., con sede in Via Vittorio Veneto n. 18, cap. 18039 Ventimiglia (IM), - per la quale dichiara di accettare la Sig.ra Maria Gabriella DE VILLA PALU', nata a Belluno (BL) il 15/03/1955 - residente in Via alle Ville n. 90, - in qualità di Amministratore Unico della sopra citata impresa, i lavori di somma urgenza inerenti il ripristino del ponticello al Km 4+400 della S.P. 62 Apricale – Perinaldo, a seguito di evento atmosferico avverso del 27 e 28 agosto 2023”

3. L'appalto decorre dalla data del verbale di affidamento lavori di somma urgenza prot.22286 del 05/09/2023 allegato al presente contratto.

4. I pagamenti relativi all'appalto di che trattasi, previamente liquidati ed ordinati dal Responsabile del Servizio competente a sensi dell'art. 34 del vigente regolamento di Contabilità dell'Amministrazione Provinciale sulla base di mandati di pagamento, saranno effettuati dal Tesoriere della Provincia - ai sensi dell'art. 3 L. 13.8.2010 n° 136 e s.m.i. - a favore delle persone indicate nella dichiarazione rilasciata ai

sensi dell'art. 3, 1° c., lett. b) D.M.LL.PP. N° 145/2000, e conservata agli atti di questo Ente, tramite bonifico bancario o postale, o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

5. La Sig.ra Maria Gabriella DE VILLA PALU', nata a Belluno (BL) il 15/03/1955 - in qualità di Amministratore Unico della ditta De Villa Group S.r.l., dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge in argomento ed in particolare si impegna, pena nullità, all'osservanza del disposto di cui all'art.3, c. 8 L. 136/2010 e s.m.i. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Il Contratto sarà inoltre risolto nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), dal Codice Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 305 del 12/12/2013 e della Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O., relativo al triennio 2023-2025, approvata con Decreto del Presidente n. 44 del 27 marzo 2023. A tal fine l'Impresa è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l'accessibilità all'indirizzo web <https://www.provincia.imperia.it/disposizioni-general/programma-trasparenza-integrita> e si impegna a osservare e far osservare i suddetti obblighi a sua volta ai propri dipendenti che lavoreranno con l'Ente.

6. Per quanto non espressamente stabilito il presente atto è regolato dalla perizia giustificativa succitata, nonché, in quanto applicabili, dalle disposizioni richiamate

dall'art. 2 del vigente Regolamento dei contratti, da quelle del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M.LL.PP. n° 145/2000, per la parte rimasta in vigore, da quelle del D.P.R. 207/2010, e dalle disposizioni del D. Lgs. 36/2023, che l'appaltatore dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi ad osservarle.

7. La Sig.ra Maria Gabriella DE VILLA PALU' - in qualità di Amministratore Unico della - accetta tutto quanto sopra senza eccezioni o riserve, obbligandosi di fare tutto quanto gli spetta e tutto quanto gli sarà dall'Amministrazione Provinciale ordinato, e per essa dai suoi agenti, relativamente all'appalto che assume, di cui garantisce l'esatta osservanza di prezzi e condizioni, nulla escluso o riservato.
8. La Sig.ra Maria Gabriella DE VILLA PALU', per conto dell'impresa che rappresenta, attesta l'insussistenza di relazioni professionali e l'assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità sussistente con il Dirigente o i dipendenti che intervengono nel procedimento. Dichiara altresì che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del medesimo decreto, se questi avevano esercitato, nei confronti dello stesso poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
9. Tutte le spese conseguenti e dipendenti dalla stipulazione del presente atto sono a carico dell'impresa appaltatrice senza eccezioni.
10. Ad ogni effetto di legge, l'appaltatore dichiara di eleggere domicilio in Imperia, presso la sede dell'Amministrazione Provinciale.
11. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla normativa vigente (Regolamento UE

2016/679) i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati ai sensi dell'art.6 lett. b) e c) del GDPR. Ai fini di una più dettagliata informativa si rimanda al presente link: <http://provincia.imperia.it/privacy>.

12. Ai sensi dell'art. 5, 2° c. D.P.R. 26.4.1986 n° 131, il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di atto soggetto ad I.V.A.

13. Si dà atto che l'imposta di bollo di € 40,00 è stata assolta mediante versamento all'Agenzia delle Entrate il 16.10.2023 come risulta da distinta di pagamento relativa a Mod. F24 Elide debitamente quietanzato, conservato in atti dall'Ufficio Contratti della Provincia.

14. La presente scrittura privata, redatta in numero di sette facciate, letta ai comparenti che l'approvano e la sottoscrivono qui di seguito, e negli allegati A), B) e C) è conservata al Repertorio dell'Ente come originale informatico sottoscritto con firma digitale.

p. L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

IL DIRIGENTE COMPETENTE

Ing. Michele RUSSO

p. L'IMPRESA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Sig.ra Maria Gabriella DE VILLA PALU'




PROVINCIA DI IMPERIA
MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE

Verbale di somma urgenza n° 21548 del 29/08/2023

Evento meteo avverso del 27 e 28 agosto 2023
Ripristino della viabilità mediante ricostruzione ponticello al Km 4+400
della SP 62 Apricale-Perinaldo.

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

Imperia 05.09.2023



Il Tecnico Incaricato
Geom. Bruno Lorenzi



Il RUP
Ing. Michele Russo

n° progr	n° el prezzi	descrizione	n°	lungh	largh	prof o alt	prodotti	prezzo			importo		
								netto	sicur	inc manodopera	netto	sicur	inc manodopera
		COSTI DELLA SICUREZZA SPECIFICI											
1	16.01	Recinzione di cantiere con rete rossa fluorescente, sorretta da montanti posti ad interasse compatibile con il tipo di recinzione da realizzare, convenientemente ancorata a terra dell'altezza minima fuori terra di ml 2,00, compresa di opportuna segnalazione luminosa					45,00		7,00	0,05		315,00	2,25
2	16.02	Provvista e posa in opera di box da cantiere ad uso locale igienico e di ricovero, costituito da monoblocco di lamiera zincata, cobentata, completo di impianto elettrico (norme CEI), punto luce con apposita derivazione per il punto semaforico, presa di corrente, allaccio idrico e di scarico, messa a terra, compreso onere per il montaggio e lo smontaggio, trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri per la pulizia periodica. Il locale dovrà essere corredato di lavabo, wc, di arredato per il ricovero del personale, cassetta di primo soccorso ex D.Lgs. 388/03, estintore, segnaletica di sicurezza ex D Lgs. 493/96, conservato in idonee condizioni per tutta la durata del cantiere	2				1,00		850,00	385,80		850,00	385,80
3	16.13	Recinzione di delimitazione realizzata in elementi di calcestruzzo precompresso barriera del tipo New Jersey valutato a metro giorno (i giorni oltre il 500° non daranno più diritto ad alcuna contabilizzazione)	60	8,00			480,00		1,34			643,20	0,00
4	95.E10.A10.015	Dispositivo anticaduta - Fune di sostegno per dispositivo anticaduta a cavo retrattile, compreso lo smontaggio	m				37,00		23,17			857,29	0,00
5	95.E10.A10.020	Dispositivo anticaduta con recupero automatico della fune, per montaggio orizzontale, valutato a giorno per fase lavorativa, compresa fune di scorrimento della lunghezza fino a 10 m.	3	48,94			146,82		0,28			41,11	0,00
6	95.F10.A10.010	Segnaletica Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2.00 m².					1,00		345,00			345,00	0,00
7	95.F10.A10.020	Cartello di segnaletica generale, delle dimensioni di 1,00x 1,40, in PVC pesante antiurto, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012	cad				2,00		14,58			29,16	0,00
8	16.06	Ponteggi di servizio	mq	20,00		5,00	100,00		25,00	8,35		2.500,00	835,00
		SOMMANO I COSTI DELLA SICUREZZA (a)										5.580,76	

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

SOMMA URGENZA n° 21548 del 29/08/2023
Evento meteo avverso del 27 e 28 agosto 2023
Ripristino del ponticello al km 4+400 della SP 62 Pernaldo Apricale

n° progr	n° el prezzi	descrizione	n°	lungh	largh	prof o alt	prodotti	prezzo			importo		
								netto	sicur	inc manodopera	netto	sicur	inc manodopera
		LAVORI A MISURA											
9	4.02b	Scavo di fondazione.... (demolizione ponte)											
10	AT.N02.A20.020	Movimentazione materiale in loco per recupero materiale e successivo riempimento.... Escavatore	mc				180,00	21,73	0,67	16,15	3.911,40	120,60	2.907,00
			hh	10,00	8,00		80,00	56,23	1,82	32,45	4.498,40	145,60	2.596,00
11	2.01d	Autocarro 7-12ton per movimentazione materiale in loco											
	4.07	Compenso per l'esecuzione delle analisi chimiche per recupero o riutilizzo in base all'art. 186 D.Lgs 152/06 compreso il prelievamento delle campionature e il trasporto al laboratorio autorizzato indicato	hh	10,00	8,00		80,00	56,23	1,82	32,45	4.498,40	145,60	2.596,00
			cad				1,00	350,00			350,00	0,00	0,00
12	04:08	Trasporto dei rifiuti con idoneo mezzo compreso lo scarico ed esclusi gli oneri di discarica (per le terre si riconosce un aumento di volume pari al 30% del materiale smosso).											
	a	entro 15 km.	mc/km	0,70	180,00		126,00	4,50	0,15		567,00	18,90	0,00
	b	per ogni ulteriore km.		25,00	126,00		3.150,00	0,36	0,03		1.134,00	94,50	0,00
13	4.09a	Oneri di discarica...	ton	1,50	126,00		189,00	20,00			3.780,00	0,00	0,00
	10.10	Smontaggio guard rail esistente....	m				20,00	18,60	1,40	3,40	372,00	28,00	66,00
14	10.02	Fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza in "Classe H2" omologate, da posizionare su strutture di bordo ponte (ovvero su cordoli, marciapiedi e banchine in c.a.), avente una profondità normale all'asse stradale non superiore a cm 65, peso min. 50 kg/ml, con Lc >= 288 Kj posti in opera completi di accessori e zincata a caldo secondo le norme in vigore, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Sono compresi e compensati nel prezzo eventuali oneri per opere provvisionali da adottarsi per lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2,00, o in alternativa alle opere provvisionali è previsto l'utilizzo di cinture di sicurezza anticaduta ai sensi della normativa vigente. Dopo la messa in opera e prima dell'inserimento di queste nella contabilità dei lavori dovranno essere prodotte all'Amministrazione la certificazione relativa all'omologazione del tipo di barriera metallica e dei gruppi terminali forniti e la certificazione relativa alla loro corretta messa in opera	2	20,00			40,00	296,77	3,23	22,95	11.870,80	129,20	918,00

n° progr	n° el prezzi	descrizione	n°	lungh	largh	prof o alt	prodotti	prezzo			importo		
								netto	sicur	inc manodopera	netto	sicur	inc manodopera
15	10.08	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale omologato per barriere metalliche di sicurezza in "Classe H2" omologate, da posizionare su strutture di bordo ponte (ovvero su cordoli, marciapiedi e banchine in c.a.), composto da n° 1 palo, n° 2 testate, bulloni, distanziali e qualunque altro occorra per la sua fornitura e messa in opera a regola d'arte. Sono compresi e compensati nel prezzo eventuali oneri per opere provvisori da adottarsi per lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2,00, o in alternativa alle opere provvisori è previsto l'utilizzo di cinture di sicurezza anticaduta ai sensi della normativa vigente.	2					434,25	15,75	76,05	868,50	31,50	152,10
16	5.01a	Fornitura e posa in opera magrone...											
			mc	6,00	5,00	0,20	6,00	174,90		14,20	1.049,40	0,00	85,20
17	5.02c	Fpo calcestruzzo per cordoli soletteC30/37 XF 4											
		platea	mc	6,00	5,00	0,30	9,00						
		spalle	2	5,00	3,80	0,40	15,20						
		soletta		5,00	5,00	0,35	8,75						
		raccordi vecchia muratura	4	6,75		0,40	10,80						
		cordoletti ritenuta	2	5,00	0,40	0,10	0,40						
		cordoli guard rail	2	10,00	1,20	0,40	9,60						
							53,75	221,61	4,40	19,95	11.911,54	236,50	1.072,31
18	5.04	Fpo ferro tondino											
		strutture ponticello	kg	140,00	33,35		4.669,00						
				80,00	20,40		1.632,00						
							6.301,00	2,34	0,06	1,28	14.744,34	378,06	8.065,28
19	25.A28.A10.010	Casseforme per muri...											
		platea	mq	22,00		0,30	6,60						
		spalle	4	5,00		3,80	76,00						
		cordoletti ritenuta	2	5,00		0,20	2,00						
		raccordi vecchia muratura	8	6,75			54,00						
		cordoli guard rail	2	20,00		0,40	16,00						
							154,60	46,16	1,99	37,36	7.136,34	307,65	5.775,86
	25.A28.A20.010	Casseforme per solette....											
		soletta		5,00	5,00		25,00	103,24	4,60	86,71	2.581,00	115,00	2.167,75

n° progr	n° el prezzi	descrizione	n°	lungh	largh	prof o alt	prodotti	prezzo			importo		
								netto	sicur	inc manodopera	netto	sicur	inc manodopera
	11.06	Ancoraggi in roccia...	ml	25,00		1,00	25,00	65,40	0,90	12,00	1.635,00	22,50	300,00
20	65.B10.A05.030	Formazione di sottofondo stradale...	mc	20,00	5,00	0,15	15,00	71,93	0,50	13,18	1.078,95	7,50	197,70
	5.16	Impermeabilizzazione...	mq				25,00	21,87	3,13	3,45	546,75	78,25	86,25
21	7.03	Binder ... (ponte e raccordi lato Apricale e Perinaldo)	mc	25,00	5,00	0,10	12,50	239,50	0,50	9,87	2.993,75	6,25	123,38
	8.05	Prova compressione su cubetti calcestruzzo...	cad				6,00	28,00			168,00	0,00	0,00
	8.06	prova trazione ferri...	cad				9,00	30,00			270,00	0,00	0,00
		ECONOMIE											
23	1.03	Operaio Comune	1	8,00		5,00	40,00	29,25	1,82	29,25	1.170,00	72,80	1.170,00
29	1.01	Operaio specializzato	1	8,00		5,00	40,00	35,37	1,82	35,37	1.414,80	72,80	1.414,80
30	02:02a	Autogru composta da autocarro e gru idraulica compreso ogni onere ed il conducente della portata da 3,5 t a 20 t					10,00	74,61	1,82	32,45	746,10	18,20	324,50
		IMPORTO NETTO LAVORI(b)									79.296,47		
		IMPORTO ONERI DI SICUREZZA DELLE LAVORAZIONI ©									2.029,41		
		TOTALE LAVORAZIONI (b+c)									81.325,88		
		di cui incidenza della manodopera(d)											30.020,13
		% incidenza manodopera											36,91%
		COSTI DELLA SICUREZZA SPECIFICI(a)										5.580,76	
		TOTALE LAVORAZIONI E COSTI SICUREZZA(A+B+C)									86.906,64		

Amministrazione Provinciale di IMPERIA
Settore 4 Infrastrutture Ufficio 4 ^DIVISIONE



PROVINCIA DI IMPERIA
MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE

Prot. 0022286

Imperia, 05 SET 2023

Oggetto: Evento meteo avverso del 27 e 28 agosto 2023
Ripristino del ponticello al Km 4+400 della SP 62 Perinaldo-Apricale.

VERBALE AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA

Premesso che con verbale prot. 0021548 del 29.08.2023, è stata dichiarata la Somma Urgenza per i lavori in oggetto

- che sono state immediatamente predisposte le opere provvisionali, la segnaletica di chiusura e l'installazione del cantiere
- che l'affidamento dei lavori sarebbe avvenuto con successivo apposito verbale

A seguito di indagine di mercato in data 05.09.2023, fra 3 ditte della zona, dotate di attrezzature e maestranze idonee, disponibili ad iniziare immediatamente le lavorazioni previste in perizia,

Il sottoscritto Geom. Bruno Lorenzi, dipendente dell'Amministrazione Provinciale, viste le offerte economiche presentate,

AFFIDA

All'impresa **De Villa Group Costruzioni** di Ventimiglia l'esecuzione dei lavori di Somma urgenza di che trattasi, con ribasso ulteriore pari al 1,50% *inseguendo* *De Villa*

DISPONE

L'immediata esecuzione dei lavori come previsto nella perizia giustificativa

Il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti dell' art. 140 del D. Lgs. 36/2023.

IL TECNICO
(Geom. Bruno Lorenzi)

L'IMPRESA

DE VILLA
GRUPPO
CONTRASTI
VENTIMIGLIA
De Villa



PROVINCIA DI IMPERIA
MEDAGLIA D'ORO AL V.M.
SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE

Prot. 0021548

Imperia, 29 AGO 2023

Oggetto: Evento meteo avverso del 27 e 28 agosto 2023
Ripristino del ponticello al Km 4+400 della SP 62 Perinaldo-Apricale.

VERBALE DI SOMMA URGENZA

Il sottoscritto Geom Bruno Lorenzi, dipendente dell'Amministrazione Provinciale, a seguito di emanazione, il 27 agosto 2023, della Comunicazione del Settore Protezione Civile della Regione Liguria con la quale è stato dichiarato lo stato di ALLERTA ARANCIONE ed ha richiamato l'attenzione sulle attività prioritarie da svolgersi in tale occasione;

Premesso che:

- il ponticello sul rio Cavassa al Km 4+400 della SP 62 presentava gravi ammaloramenti per i quali era stata emessa l'ordinanza prot. 21074 del 22.08.2023 di limitazione al transito ai soli veicoli aventi peso inferiore a 2 ton e larghezza inferiore a m 2,00;
- con successiva ordinanza prot 21453 del 28.08.2023 si è reso necessario vietare ogni forma di transito veicolare sul succitato ponticello in presenza di forti piogge e stato di "allerta arancione";
- ulteriori verifiche effettuate in data odierna hanno consentito di accertare il crollo di una porzione di cordolo laterale e l'aggravamento delle condizioni di stabilità complessiva del ponticello;
- la SP 62 rappresenta la viabilità di collegamento fra i Comuni di Apricale e Perinaldo nonché percorso alternativo alla SP 59 per raggiungere il centro abitato di Perinaldo, soggetta attualmente a interruzioni e limitazioni a Soldano;
- per poter assicurare l'accesso ai centri abitati, e il controllo del territorio, la riattivazione dei pubblici servizi, si rende necessario ripristinare, la sede stradale mediante la ricostruzione del ponticello in cemento armato.

D I C H I A R A

Che i lavori rivestono carattere di somma urgenza e contestualmente

D I S P O N E

L'immediata esecuzione degli interventi sopra indicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Immediatamente, vengono predisposte le opere provvisorie, la segnaletica di chiusura e l'installazione del cantiere e si procederà all'affidamento dei lavori ad operatore economico con apposito successivo verbale.

Il presente verbale viene emesso ai sensi e per gli effetti dell' art. 140 del D. Lgs. 36/2023.

IL TECNICO
(Geom. Bruno Lorenzi)

IL DIRIGENTE
(Ing. Michele Russo)