



PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE INFRASTRUTTURE SCUOLE AMBIENTE

**EVENTO METEO AVVERSO DEL 22 MARZO 2025
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER
RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE AL KM 3+950 DELLA
S.P. 55 POGGIO-CERIANA-BAJARDO.
VERBALE DI SOMMA URGENZA N° 8241 DEL 25/03/2025**

CUP: I87H25000200002

SOMMA URGENZA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

PROGETTISTA
(Geom. Roberto Barla)

Visto: RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Ing. Michele Russo)

N° Ord.	N° Art.	Designazione dei lavori e delle somministrazioni	U.M.	n°	Fattori		Quantità	Prezzo al netto sicu	Oneri sicurezza	manodopera	Prezzo unitario	Importo Lavori	Importo Sicurezza	Importo Totale	tot. incidenza manodopera
					lungh.	largh.									
ONERI DI SICUREZZA APPRESTAMENTI															
1	95.A10.A10.010	Recinzione di cantiere, avente altezza minima fuori terra di 2,00 m	m				26,00		7,16		7,16	-	186,16	186,16	-
2	95.A10.AA0.010	Impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredati di lanterne tre luci a batteria a funzionamento automatico alternato, comprese batterie, caricabatterie, centralina, la manutenzione e i maggiori oneri di spostamento dell'impianto.	99				90,00		31,05		31,05		2.794,50	2.794,50	-
3	95.C10.A10.050	Locale igienico chimico. Compreso il montaggio ed il successivo smontaggio, la preparazione della base di appoggio, gli oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo. Per ogni mese di impiego.					3,00		172,50		172,50		517,50	517,50	-
4	16.06	Ponteggio..... (lato valle su ripa)	mq		26,00		104,00		25,00	8,35	25,00		2.600,00	2.600,00	868,40
5	95.F10.A10.010	Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2,00 m².					1,00		345,00		345,00		345,00	345,00	-
6	95.F10.A10.020	Cartellonistica di cantiere, delle dimensioni di 1,00x 1,40, in PVC pesante antirullo, contenente segnali di pericolo, divieto e obbligo, inerenti il cantiere, valutato a cartello per distanza di lettura fino a 23 m, conformi UNI EN ISO 7010:2012.					2,00		14,58		14,58		29,16	29,16	-
7	PR.55.A10.030	<u>Segnaletica stradale</u> : cartello in lamiera di alluminio, con pellicola di livello prestazionale base					10,00		71,54		71,54		715,40	715,40	-
8	4.02a	Scavo di fondazione con miniscavatore	mc		26,00	1,80	28,08	67,33	2,67	42,22	70,00	1.890,63	74,97	1.965,60	1.185,54
9	10.12	Smontaggio guard-rail	m				14,40	18,60	1,40	3,40	20,00	267,84	20,16	288,00	48,96
10		Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurati a volume effettivo di scavo o demolizioni (materiale indisturbato), esclusi gli oneri di discarica o smaltimento.	mc				36,50								
		Scavo di fondazione (aumentati del 30%)													
a	20.A15.A15.010	per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	mc Km	36,5	5,00		182,50	1,11	0,04	0,74	1,15	202,58	7,30	209,88	135,05
b	20.A15.A15.015	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo Km	mc Km	36,5	5,00		182,50	0,77	0,03	0,52	0,80	140,53	5,48	146,00	94,90
c	20.A15.A15.020	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo Km	mc Km	36,5	5,00		182,50	0,50	0,02	0,34	0,52	91,25	3,65	94,90	62,05
11	4.09	Oneri di discarica	ton		1,5	36,50	54,75	20,00			20,00	1.095,00	-	1.095,00	0,00
12	11.12b	Micropalo con andamento verticale o inclinato...	ml.												
		cordolo m 14,4 + 6,00 interasse 2,00 fila di valle		12			96,00								
		fila di monte (interasse m 2,0)		10			80,00								
		berlinese nella cicchia di svuotamento 5+1+1		6			48,00								
		fila di valle nella nicchia di svuotamento		3			24,00								
							248,00		4,54	39,97	100,00	23.674,08	1.125,92	24.800,00	9912,56
13	11.13a	Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato tubo 139,7 x 10 mm - peso 32,00 Kg/ml	kg.		32,00		7936,00	2,66	0,04	0,85	2,70	21.109,76	317,44	21.427,20	6745,60
14	5.01 a	Magrone...	mc		26,00	1,80	4,88	174,90		14,20	174,90	818,53	-	818,53	66,46
15	5.02a	Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm	mc		20,00	1,80	18,00								
		Classe di resistenza C25/30.													
		cordolo testa pali													

